

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach  
ul. Dworcowa 31  
44-145 Pilchowice

Pilchowice, 13.10.2022

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Na

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem topograficznym szpitala w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

Opracował:

Mariusz Hajok

### **1. Nazwa zamówienia:**

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem topograficznym szpitala w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

### **2. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej z planem topograficznym szpitala na terenie Szpitala Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach. Główne elementy, które powinny wchodzić w skład oczekiwanego zamówienia to: tablica informacyjna wraz z elementami montażowymi do ściany.

### **3. Opis stanu istniejącego:**

W strefie wejścia na teren szpitala nie ma tablicy informacyjnej zawierającej: schemat budynku, drogę dojścia bez barier do wejścia głównego (Izby Przyjęć), oznaczenia najważniejszych części szpitala i terenu oraz informacji o podstawowych komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych.

### **4. Zakres opracowania**

Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej z planem topograficznym szpitala na terenie Szpitala Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach. Ustawienie projektowanej tablicy odbędzie się na podstawie wskazań Zamawiającego. Tablica informacyjna ma być zlokalizowana tuż przed dwuskrzydłową bramą wjazdową z prawej strony w kierunku Izby Przyjęć (patrz zał. nr 1 do SOPZ). Lokalizacja może uwzględniać pewne korekty wynikające z profesjonalizmu i doświadczenia Wykonawcy.

### **5. Charakterystyka rozwiązań**

Wszystkie zastosowane rozwiązania i materiały powinny gwarantować odporność na warunki atmosferyczne (opady, wiatr, nasłonecznienie, promieniowanie UV), odporność na deformacje pod wpływem ww. czynników, oraz trwałość zamocowania.

a. Wymiary zewnętrzne tablicy: 80x120cm (szer. x wys.)

b. Proponowany materiał nośny: płyta typu Dibond (lub równoważny) – o odpowiedniej sztywności, odporna na odkształcenia

c. Opracowanie graficzne tablicy: Zamawiający posiada tylko pliki .dwg z inwentaryzacji budowlanej sprzed ponad 15 lat oraz „prowizorycznie” opracowany plan sytuacyjny (patrz zał. nr 2 do SOPZ). Te pliki może udostępnić Wykonawcy, ale to wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty pracę grafika aby doprowadzić projekt graficzny do wersji akceptowalnej przez Zamawiającego. Wersje graficzne wymagają konsultacji z Zamawiającym, tym bardziej że dla celu jaki jest zamierzony do osiągnięcia, niektóre elementy na w/w rysunkach będzie należało „zniekształcić” nadając im mniejszy lub większy rozmiar bez utrzymania skali w stosunku do reszty rysunku

d. Wykonawca po wykonaniu opracowania graficznego tablicy i akceptacji przez Zamawiającego, udostępni Zamawiającemu plik w wersji edytowalnej.

e. Obiekt szpitala wpisany jest do rejestru zabytków. W związku z czym wymaga się propozycji kolorystyki tablicy uwzględniającej:

- nawiązanie do zabytkowego charakteru budynku, estetycznej, gustownej

- czytelnej i odpowiednio kontrastowej, aby zapewnić możliwie jak najbardziej intuicyjne zrozumienie treści i opisów na tablicy możliwie dużej grupie ludzi, w tym ze szczególnymi potrzebami.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca przedstawi proponowane przez siebie rozwiązania uwzględniające informację jak wyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.

f. Elementy montażowe zamocowane do planu powinny być wykonane w taki sposób aby nie powodowały zniekształcenia strony lica.

g. Elementy montażowe: śruby nakrętki podkładki służące do montażu - stal nierdzewna

### **6. Montaż**

Wykonawca wykona kompleksowy montaż tablicy informacyjnej.

Zamawiający wymaga aby wszelkie roboty były wykonywane w sposób dobrze zorganizowany, przemyślany i staranny.

## **7. Opis prac oraz zasobów towarzyszących wymaganych od Wykonawcy**

Roboty montażowe będą prowadzone w strefie czynnego ciągu pieszo-jezdnego, dlatego wymaga się ich prowadzenia w sposób możliwie najmniej ograniczający ruch pojazdów i pieszych.

Prace porządkowe należy wykonywać na bieżąco w miejscu prowadzenia prac, a także po zakończeniu prac w określonym obszarze.

## **8. Sposób realizacji**

- a. Wykonawca może prowadzić prace montażowe od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do max. 19.00, przy czym pracownicy techniczni szpitala, którzy mogą służyć wskazówkami są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00.
- b. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną, a także zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami krajowymi i unijnymi, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi rozwiązań systemowych i materiałowych dla wybranych elementów i technologii, przepisami BHP, i z zachowaniem należytej estetyki.
- c. Wykonawca zapewni wykonywanie montażu przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.
- d. Wykonawca będzie koordynował prace Podwykonawców.
- e. Wykonawca zastosuje urządzenia, wyroby i materiały o odpowiednim gatunku i klasie wykonania, o trwałości przewidzianej do profesjonalnego użytkowania, dopuszczone do obrotu i stosowania, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa jakości itp.
- f. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia lub urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego..

**9. Termin wykonania:** do 26.10.2022r.

**10. Gwarancja:** 24 miesiące.

## **11. Kody CPV**

30195000-2 Tablice

## **12. Integralność dokumentów**

Niniejszy SOPZ jest podstawą do realizacji Zamówienia/Umowy.

## **13. Załączniki do SOPZ**

Załącznik nr 1 do SOPZ:– 1 str.

Załącznik nr 2 do SOPZ:– 1 str.