

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Pilchowice, 09.11.2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na

„Wykonanie „pól uwagi” z tworzywa sztucznego o wymiarach 30x30cm w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

Opracował:

Mariusz Hajok

1. Nazwa zamówienia:

Wykonanie „pól uwagi” z tworzywa sztucznego o wymiarach 30x30cm w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pól uwagi z tworzywa sztucznego o wymiarach 30x30cm -120szt. mocowanych do podłogi poprzez przyklejenie. Nie dopuszcza się montażu mechanicznego. Dopuszcza się montaż pojedynczych „guzków” zgodnie ze standardem obowiązującym w tym zakresie i będącym odpowiednikiem pól zespolonych. W takim przypadku sumaryczna długość wszystkich zainstalowanych pól uwagi o szerokości 30cm, powinna wynosić nie mniej niż: 0,3m x120szt = 36mb.

3. Opis stanu istniejącego:

Aktualnie w szpitalu nie ma wykonanych wypukłych oznaczeń na podłodze, zwanych polami uwagi które ułatwiały by interesariuszom (osoby niewidome, niedowidzące, z zaburzeniami orientacji itp.) bezpieczne przemieszczanie się w budynku szpitala, szczególnie przy schodach, wyjściach i windach. Wykonanie oznakowań ma spowodować, że taka osoba będzie mogła bezpiecznie przemieścić się pomiędzy kondygnacjami budynku szpitala, bezpiecznie wejść lub wyjść, albo skorzystać z windy.

4. Zakres opracowania

Dostawa i montaż pól uwagi na terenie Szpitala Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach.

Wykonanie pól uwagi powinno uwzględniać:

- a. antypoślizgowość wykonanych elementów
- b. wysoką trwałość i odporność na ścieranie
- c. dobrą widoczność
- d. odporność na chemiczne środki utrzymania czystości

Montaż pól uwagi ma odbyć się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w załącznikach nr 1-3.

Lokalizacja może uwzględniać pewne korekty wynikające z profesjonalizmu i doświadczenia Wykonawcy.

5. Charakterystyka rozwiązań

- a. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania i montażu pól uwagi powinny zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, a także gwarantować trwałe przymocowanie do podłoża:
 - jeśli pola będą z płyt to szczególnie narożniki nie mogą podlegać odrywaniu podczas bieżącego użytkowania (chodzenie po płytach, mycie ręczne, mycie mechaniczne za pomocą maszyn do mycia podłóg)
 - jeśli pola będą z pojedynczych „guzków” to wymaga się odporności jw. dla poszczególnych „guzków”

b. Wymiary: 30x30cm – pole

- c. Elementy montażowe: kleje, taśmy zamocowane do pól z podłogą powinny być wykonane w sposób trwały.

Zamawiający wstępnie zakłada żółtą kolorystykę pól uwagi jako elementu dedykowanego do osób z szczególnymi potrzebami, którym takie oznakowanie może pomóc w bezpiecznym przemieszczaniu się na terenie budynku szpitala. Jeśli na rynku dostępne są również inne kolory, to Wykonawca może przedstawić je Zamawiającemu do ewentualnej akceptacji.

- a. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia lub urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego oraz zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Montaż

Wykonawca wykona kompleksowy montaż pól uwagi – 120szt., o wym. 30x30cm.

Zamawiający wymaga aby wszelkie roboty były wykonywane zgodnie z wymaganiami i zaleceniami wytycznych branżowych oraz w sposób dobrze zorganizowany, przemyślany i staranny.

Podłoga w wskazanych lokalizacjach z załączników 1-3 wykończona jest kamiennymi płytkami marmurowymi o wym ok.30x30cm, płytkami ceramicznymi podłogowymi o wym. ok. 30x30cm oraz płytami lastrykowymi.

7. Opis prac oraz zasobów towarzyszących wymaganych od Wykonawcy

Roboty montażowe będą prowadzone w strefie czynnych ciągów komunikacyjnych pacjentów i pensjonariuszy, dlatego wymaga się ich prowadzenia w sposób możliwie najmniej uciążliwy.

Prace porządkowe należy wykonywać na bieżąco w miejscu prowadzenia prac, a także po zakończeniu prac w określonym obszarze.

Jeżeli strefę montażu będzie należało wyłączyć z użytkowania (np. na czas związania kleju), to Wykonawca zobowiązany jest wykonać zabezpieczenie i oznakowanie tych miejsc, ale jednocześnie w taki sposób aby była możliwość poruszania się innymi klatkami czy windami, oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

8. Sposób realizacji

- b. Wykonawca może prowadzić prace montażowe od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do max. 19.00, przy czym pracownicy techniczni szpitala, którzy mogą służyć wskazówkami są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00.
- c. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną i załącznikami, a także zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami krajowymi i unijnymi, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi rozwiązań systemowych dla wybranych elementów i technologii, przepisami BHP, i z zachowaniem należytej estetyki.
- d. Wykonawca zapewni wykonywanie montażu przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.
- e. Wykonawca będzie koordynował prace Podwykonawców.
- f. Wykonawca zastosuje wyroby i materiały o odpowiednim gatunku i klasie wykonania, o trwałości przewidzianej do profesjonalnego użytkowania, dopuszczone do obrotu i stosowania, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa jakości itp.
- g. W terminie zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia tzw. dokumentów odbiorowych w postaci: atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw jakości na dostarczone elementy, o ile takie dokumenty należałoby przekazać Zamawiającemu, w wyniku obowiązujących aktów prawnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

9. Gwarancja - 24 miesiące.**10. Kody CPV**

34928472-7 - Oznakowanie

11. Integralność dokumentów

Niniejszy SOPZ jest podstawą do realizacji Zamówienia/Umowy.

12. Załączniki do SOPZ

Załącznik nr 1 do SOPZ – Parter: –1str.

Załącznik nr 2 do SOPZ – I Piętro: –1str.

Załącznik nr 3 do SOPZ – Poddasze: –1str.